

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ					
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	1.500,00
2	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	2	ΝΑΟΙΚ 20.10	m3	120,00
3	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	3	ΝΑΟΔΟ Β29.4.1	m3	50,00
4	Κατασκευή ερεισμάτων	4	ΝΑΟΔΟ Γ05	m3	50,00
5	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	5	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	2.200,00
2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
1	Υπόβαση οδοστρώσας συμπτυκνόμενου πάχους 0,10 m	6	ΝΑΟΔΟ Γ01.2	m2	8.400,00
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	7	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	8.100,00
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	8	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	8.100,00
4	Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπτυκνόμενου πάχους 0,05 m	9	ΝΑΟΔΟ Δ05.1	m2	8.100,00
5	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	10	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	8.100,00
6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνόμενου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	11	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	7.000,00
7	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	12	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	m2	600,00
3. ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ					
1	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	13	ΝΑΟΔΟ Ε09.1	TEM	10,00
2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	14	ΝΑΟΔΟ Ε10.2	TEM	10,00
3	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης H1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W4	1113	ΝΑΟΔΟ Ε01.2.2	m	0,00

Φιλλύρα 10/04/2025
Οι μελετητές

Παρασκελίδου Μαρίνα
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Φιλλύρα 10/04/2025
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο αναπληρωτής προϊστάμενος του
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

Καραολάνης Ευάγγελος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.